



Sanierung **BINDLIBRÜCKE, URNÄSCH**

Auftraggeber
Gemeinde Urnäsch
Bauverwaltung
Dorfplatz 1
9107 Urnäsch

Baujahr
2011

Bausumme
ca. 180'000 Fr.

Planungsauftrag

- Vor- & Bauprojekt
- Ausführung & Bauleitung

Projektbeschreibung

Die in die Jahre gekommene Bindlibrücke musste saniert werden. Die bestehenden Widerlager wurden mit Konstruktionsbeton vorbetoniert. Eine neue Betonplatte mit seitlichen Brüstungen wurde im bestehenden Wiesland vorgefertigt und anschliessend mit einem Pnekran auf die Widerlager gehoben. Die Brücke wurde mit Walzasphalt versehen und an die bestehende Strasse angepasst.

